

相模原公園ナビステーション等改修計画

数量積算書

合 計	設計数量	140	140	47.2	34.8	93.7	77.6																
	所要数量																						
P2	公園ナビステーション	53.93																					
P2	受付カウンター	13.05		12.68																			
P2	従業員スペース	6.98		6.98																			
P3	グリーンアーカイブス	37.76																					
P3	廊下	5.45		4.96																			
P4	女子更衣室	1.42		1.42																			
P4	女子トイレ	1.25		1.25																			
P5	男子トイレ	1.33		1.46																			
P5	閉架図書	13.70		13.70																			
P6	更衣室	4.71		4.71																			
P1	仮設				34.83	93.68	77.64																

合計	設計数量	22.6	18.4	21.1	63.3	57.2	7.0	28.2	20.7
	所要数量								
P2	公園ナビステーション						4.20		
P2	受付カウンター	9.07							
P2	従業員スペース							6.98	
P3	グリーンアーカイブス		18.37	3.33	44.06	9.19	2.81		
P3	廊下			4.02		9.79			
P4	女子更衣室			4.19		6.51			
P4	女子トイレ			3.90		8.95			
P5	男子トイレ			4.17	0.93	8.90			
P5	閉架図書	13.49			18.28	9.44		13.70	
P6	更衣室			1.52		4.44			
P13	建具						28.24		

合計	設計数量	42.8	57.8	16.6	12.5	6.0	1.7	32.4	29.9	17.0	9.2	14.2	19.5	22.1
	所要数量	m2	m2	m2	m2	枚	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2	m2
	設計数量	42.8	57.8	16.6	12.5	6.0	1.7	32.4	29.9	17.0	9.2	14.2	19.5	22.1
	所要数量	m2	m2	m2	m2	枚	m2	m	m2	m2	m2	m2	m2	m2
P7	公園ナビステーション		53.93											
P7	トイレ			4.85				8.42	17.35					
P7	ロッカー室								12.54					
P7	玄関・玄関ホール			10.50				2.79			6.27			
P8	作業員詰所	41.24												
P8	廊下	1.56						1.03						2.64
P9	便所		3.86					8.52		12.60				
P9	シャワー室			1.28							9.19			
P10	押入れ				1.75							7.95		
P10	救護室				10.71	6.00	1.67	11.62					19.45	19.45
P11	更衣室									4.44				

区分	積み上げ共通仮設		区分	直接仮設工事		区分		
名称	計算	数量	名称	計算	数量	名称	計算	数量
積上共通仮設			墨出し・	床改修面積より	140 m2			
			内部養生清掃跡形付					
			内部脚立足場	天井改修面積より	47.17 m2			
			石綿含有建材撤去部					
			床養生			清掃跡形付		
			玄関・玄関ホール	$(3.0-0.15) \times (2.6-0.15) + (3.0-0.15) \times (2.6-0.15)$	13.97 m2	玄関・玄関ホール	$(3.0-0.15) \times (2.6-0.15) + (3.0-0.15) \times (2.6-0.15)$	13.97 m2
化学物質濃度測定	施工前後各1回		トイレ	$(3.0-0.15) \times (1.81-0.11)$	4.85 m2	トイレ	$(3.0-0.15) \times (1.81-0.11)$	4.85 m2
ナビステーション	2箇所	2.00 箇所	便所	$1.245 \times 1.02 + 1.845 \times 0.77 + 1.16 \times 0.92 + 0.61 \times 0.16$	3.86 m2	作業員詰所	$(6.0-0.15) \times (7.2-0.15)$	41.24 m2
			更衣室	2.08×0.7	1.46 m2	便所	$1.245 \times 1.02 + 1.845 \times 0.77 + 1.16 \times 0.92 + 0.61 \times 0.16$	3.86 m2
			救護室	$(4.2-0.15) \times (2.755-0.11)$	10.71 m2	更衣室	2.08×0.7	1.46 m2
				計	34.83 m2	廊下	$(1.9-0.04) \times (0.91-0.07)$	1.56 m2
						救護室	$(4.2-0.15) \times (2.755-0.11)$	10.71 m2
			壁養生					計 77.64 m2
			玄関・玄関ホール	$((3.0-0.15) + (2.6-0.15) + (3.0-0.15) \times (2.6-0.15)) \times 2 \times 2.53$	62.15 m2			
			トイレ	$((3.0-0.15) + (1.81-0.11)) \times 2 \times 2.2$	20.02 m2			
			更衣室	2.08×2.53	5.26 m2			
			廊下	$(2.01+0.83) \times 2.2$	6.25 m2			
				計	93.68 m2			

内部仕上げ計算書

NO.1

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
改修												
公園ナビステーション	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8											木製枠 EP
	$(7.8-0.15) \times (7.2-0.15)$	53.93 m ²										$(2.16 \times 2 + 0.68) \times 3$ 15.00 m
												$15.0 \times (0.23 + 0.025 \times 2)$ 4.20 m ²
	建具部モルタル補修											
	3.78	3.78 m										
受付カウンター	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		木製H120 CL		天然木化粧合板5.0		塩ビ製		化粧石膏ボード9.5			
	$(3.0-0.15) \times (4.6-0.15)$	12.68 m ²	3.0-0.15	2.85 m	$(3.0-0.15) \times (2.2-0.2)$	5.70 m ²	$((3.0-0.15)+(4.6-0.15)) \times 2$	14.60 m	$(3.0-0.15) \times (4.6-0.15)$	12.68 m ²		
	$0.15 \times 0.81 \times 3$	0.36 m ²	$4.6-0.15-0.73 \times 2$	2.99 m	$(4.6-0.15) \times (2.2-0.2) - 0.73 \times 1.96 \times 2$	6.04 m ²						
	計	13.05 m ²	$3.0-0.15-1.88$	0.97 m	$(3.0-0.15) \times (2.2-0.2) - 1.88 \times 2.0$	1.94 m ²						
			$4.6-0.15-0.73 \times 3$	2.26 m	$(4.6-0.15) \times (2.2-0.2) - 0.73 \times 1.96 \times 3$	4.61 m ²						
			計	9.07 m	計	18.29 m ²						
従業員スペース	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8						塩ビ製		けい酸カルシウム板6.0 目透EP			
	$(3.0-0.15) \times (2.6-0.15)$	6.98 m ²					$((3.0-0.15)+(2.6-0.15)) \times 2$	10.60 m	$(3.0-0.15) \times (2.6-0.15)$	6.98 m ²		
	建具部モルタル補修											
	1.9	1.90 m										

内部仕上げ計算書

NO.2

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他		
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	
改修													
グリーンアーカイブス	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		EP塗替え(木製H200)		EP塗替え(CB下地)							木製枠 EP	
	$(4.3-0.15) \times (2.555+0.15)$	11.23 m ²	4.3-0.11	4.19 m	$(6.0-0.15) \times (2.65-0.06)$ $-1.58 \times 1.27-1.65 \times 2.2$	9.51 m ²						$(2.16 \times 2+0.73)+(2.16 \times 2+0.65)$	10.02 m
	$(6.0-0.15) \times (4.645-0.15)$	26.30 m ²	4.645-0.11-1.68	2.86 m	$(7.2-0.15) \times (2.65-0.06)$ $-1.68 \times 2.2-2.55 \times 2.2$	8.95 m ²						$10.02 \times (0.23+0.025 \times 2)$	2.81 m ²
	$0.15 \times 0.81 \times 2$	0.24 m ²	6.0-0.15	5.85 m	$(6.0-0.15) \times (2.65-0.06)$ $-1.38 \times 1.27 \times 2$	11.65 m ²							
		計 37.76 m ²	7.2-0.15-0.79 × 2	5.47 m	$(7.2-0.15) \times (2.65-0.06)$ $-(0.98 \times 0.92+0.79 \times 2.16 \times 2)$	13.95 m ²							
			計 18.37 m										
						計 44.06 m ²							
			木製H60 EP		石膏ボード12.5+EP								
			1.7-0.04-0.85	0.81 m	$(1.7-0.04) \times 2.2$	3.65 m ²							
			2.555-0.04	2.52 m	$(2.555-0.04) \times 2.2$	5.53 m ²							
			計 3.33 m		計 9.19 m ²								
廊下	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		木製H60 EP		耐水石膏ボード12.5+EP		塩ビ製		化粧石膏ボード9.5				
	$(1.7-0.11) \times (2.555-0.11)$	3.89 m ²	0.91-0.07-0.65	0.19 m	$(0.91-0.07) \times 2.2-0.6 \times 2.0$	0.65 m ²	$((1.7-0.11)+(2.555-0.11)) \times 2$	8.07 m	$(1.7-0.11) \times (2.555-0.11)$	3.89 m ²			
	$(1.9-0.04) \times (0.91-0.07)$	1.56 m ²	3.6-0.07-0.65 × 2-0.85	1.38 m	$(3.6-0.07) \times 2.2-0.6 \times 2.0$ $\times 2-0.8 \times 2.0$	3.77 m ²	0.5+1.81+0.83	3.14 m	$(1.81+0.33) \times 0.5$	1.07 m ²			
		計 5.45 m ²	2.555-0.11	2.45 m	$(2.555-0.11) \times 2.2$	5.38 m ²	計 11.21 m		計 4.96 m ²				
			計 4.02 m		計 9.79 m ²								

内部仕上げ計算書

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
改修												
女子更衣室	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		木製H60 EP		耐水せっこうボード 12.5+EP		塩ビ製		化粧石膏ボード9.5			
	$(1.1-0.11) \times (1.58-0.15)$	1.42 m ²	1.1-0.11-0.65	0.34 m	$(1.1-0.11) \times (2.3-0.06) - 0.65 \times 1.91$	0.98 m ²	$((1.1-0.11)+(1.58-0.15)) \times 2$	4.84 m	$(1.1-0.11) \times (1.58-0.15)$	1.42 m ²		
			1.58-0.15	1.43 m	$(1.58-0.15) \times (2.3-0.06)$	3.20 m ²						
			1.1-0.11	0.99 m	$(1.1-0.06) \times (2.3-0.06)$	2.33 m ²						
			1.58-0.15	1.43 m	計	6.51 m ²						
			計	4.19 m								
女子トイレ	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		木製H60 EP		耐水せっこうボード 12.5+EP		塩ビ製		化粧石膏ボード9.5			
	$(1.415-0.07) \times (1.0-0.07)$	1.25 m ²	1.415-0.07-0.65	0.70 m	$(1.415-0.07) \times (2.3-0.06) - 0.65 \times 1.91$	1.77 m ²	$((1.415-0.07)+(1.0-0.07)) \times 2$	4.55 m	$(1.415-0.07) \times (1.0-0.07)$	1.25 m ²		
			1.0-0.07	0.93 m	$(1.0-0.07) \times (2.3-0.06)$	2.08 m ²						
			1.415-0.07	1.35 m	$(1.415-0.07) \times (2.3-0.06)$	3.01 m ²						
			1.0-0.07	0.93 m	$(1.0-0.07) \times (2.3-0.06)$	2.08 m ²						
			計	3.90 m	計	8.95 m ²						

内部仕上げ計算書

NO.4

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
改修												
男子トイレ	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		木製H60 EP		耐水せっこうボード 12.5+EP		塩ビ製		化粧石膏ボード9.5		ライニング天板 ポスト フォーム W150	
	$(1.685-0.11-0.15) \times (1.0-0.07)$	1.33 m ²	1.7-0.07-0.15-0.65	0.83 m	$(1.7-0.07) \times (2.3-0.06) - 0.65 \times 1.91-0.15 \times 1.27$	2.22 m ²	$((1.685-0.11)+(1.0-0.07)) \times 2$	5.01 m	$(1.685-0.11) \times (1.0-0.07)$	1.46 m ²	1.0-0.07	0.93 m
			1.0-0.07	0.93 m	$(1.0-0.07) \times (1.28-0.06)$	1.13 m ²						
			1.7-0.07-0.15	1.48 m	$(1.7-0.07) \times (2.3-0.06) - 0.15 \times 1.27$	3.46 m ²					点検口300×300	
			1.0-0.07	0.93 m	$(1.0-0.07) \times (2.3-0.06)$	2.08 m ²					1箇所	1.00 箇所
			計	4.17 m	計	8.90 m ²						
					CB面 EP塗替							
					$(1.0-0.07) \times 1.0$	0.93 m ²						
閉架図書	下地調整の上 ビニル床シートt=2.8		木製H200 CL		せっこうボード12.5+EP		塩ビ製		石膏ボード9.5+EP			
	$(4.2-0.15) \times (3.065-0.11)$	11.97 m ²	4.2-0.15	4.05 m	$(4.2-0.15) \times (2.53-0.2)$	9.44 m ²	$((4.2-0.15)+(3.065-0.11)) \times 2$	14.01 m	$(4.2-0.15) \times (3.065-0.11)$	11.97 m ²		
	$0.58 \times (3.1-0.11)$	1.73 m ²	3.665-0.11	3.56 m					$0.58 \times (3.1-0.11)$	1.73 m ²		
		計	4.2-0.15	4.05 m	CB面下地調整の上EP				計	13.70 m ²		
			3.665-0.11-1.72	1.84 m	$(3.665-0.11) \times (2.53-0.2) - 1.78 \times 1.12$	6.29 m ²						
				計	$(4.2-0.15) \times (2.53-0.2) - 1.78 \times 1.12$	7.44 m ²						
					$(3.665-0.11) \times (2.53-0.2) - 1.72 \times 2.17$	4.55 m ²						
					計	18.28 m ²						

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
改修												
更衣室			木製H60 EP		石膏ボード9.5+EP		塩ビ製		化粧石膏ボード9.5			
			2.3-0.11-0.67	1.52 m	$(2.3-0.11) \times (2.53-0.06) - 0.67 \times 2.01$	4.06 m ²	$((2.3-0.15) + (2.555-0.11)) \times 2 + 0.545 \times 2$	10.28 m	$(2.3-0.15) \times (0.845-0.11)$	1.58 m ²		
					0.67 × 0.57	0.38 m ²			$(1.685-0.15) \times (0.80+0.07)$	1.34 m ²		
					計	4.44 m ²			$(2.25-0.11) \times (0.91-0.07)$	1.80 m ²		
									計	4.71 m ²		

内部仕上げ計算書

NO.1

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
撤去 公園ナビステーション	ビニル床シート撤去											
	$(7.8-0.15) \times (7.2-0.15)$	53.93 m ²										
トイレ	床タイル撤去		木製巾木撤去		天然木合板撤去		廻り縁撤去		石膏ボード9.0撤去		照明ボックス撤去 プラスチックルーバー撤去	
	$(3.0-0.15) \times (1.81-0.11)$	4.85 m ²	$\frac{((3.0-0.15)+(1.81-0.11))}{2} \times 2-0.68$	8.42 m	$(3.0-0.15) \times (2.2-0.12)$	5.93 m ²	$\frac{((3.0-0.15)+(1.81-0.11))}{2} \times 2$	9.10 m	$(3.0-0.15) \times (1.81-0.11)$	4.85 m ²	3.0-0.15	2.85 m
					$(1.81-0.11) \times (2.2-0.12)$	3.54 m ²						
					$(3.0-0.15) \times (2.2-0.12)$	5.93 m ²					カウンター(人工大理石) 撤去 W600,L2850	
					$(1.81-0.11) \times (2.2-0.12)$ -0.73×2.16	1.96 m ²					1箇所	1.00 箇所
					計	17.35 m ²						
ロッカー室					天然木合板撤去		廻り縁撤去		石膏ボード9.0撤去			
					$(3.0-0.15) \times 2.2 \times 2$	12.54 m ²	$\frac{((3.0-0.15)+(1.345-0.11))}{2} \times 2$	8.17 m	$(3.0-0.15) \times (1.345-0.11)$	3.52 m ²		
玄関・玄関ホール	床タイル撤去		木製巾木撤去		ラワン合板撤去		廻り縁撤去		石膏ボード9.0撤去		御影石カウンター撤去 350 × 1000 × 60	
	$(3.0-0.15) \times (1.345-0.11)$	3.52 m ²	2.79	2.79 m	$(3.0-0.15) \times 2.2$	6.27 m ²	$\frac{((3.0-0.15)+(1.345-0.11))}{2} \times 2$	8.17 m	$(3.0-0.15) \times (1.345-0.11)$	3.52 m ²	1箇所	1.00 箇所
	$(3.0-0.15) \times (2.6-0.15)$	6.98 m ²					$\frac{((3.0-0.15)+(2.6-0.15))}{2} \times 2$	10.60 m				
	計	10.50 m ²					計	18.77 m				
									フレキシブルボード(石綿)撤去			
									$(3.0-0.15) \times (2.6-0.15)$	6.98 m ²		

内部仕上げ計算書

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
撤去												
作業員詰所	ビニル床タイル撤去											
	(6.0-0.15) × (7.2-0.15)	41.24 m2										
廊下	ビニル床タイル撤去		木製巾木撤去		石膏ボード撤去		廻縁撤去		化粧石膏ボード9.5			
	(1.9-0.04) × (0.91-0.07)	1.56 m2	0.16+0.87	1.03 m	(0.91-0.1) × (2.2-0.06)- 0.64 × 1.905	0.51 m2	0.5+1.81+0.83	3.14 m	(1.81+0.33) × 0.5	1.07 m2		
					(1.90-0.15) × (2.2-0.06)- 0.85 × 1.905	2.13 m2						
					計	2.64 m2						

内部仕上げ計算書

NO.3

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
撤去												
便所	ビニル床シート		木製巾木撤去		フレキシブルボード(石綿)撤去		廻り縁撤去		石膏ボード9.0撤去			
	1.245×1.02+1.845×0.77	2.69 m2	0.355+1.15	1.51 m	2.475×2.5-0.8×1.94	4.64 m2	(1.845+1.79)×2	7.27 m	1.245×1.02+1.845×0.77	2.69 m2		
	1.16×0.92+0.61×0.16	1.16 m2	1.08+1.12	2.20 m	1.79×2.5-0.6×1.74	3.43 m2	(1.16+1.08)×2	4.48 m	1.16×0.92+0.61×0.16	1.16 m2		
	計	3.86 m2	1.16+1.845	3.01 m	1.815×2.5	4.54 m2	計	11.75 m	計	3.86 m2		
			1.805	1.81 m	計	12.60 m2						
			計	8.52 m								
シャワー室	床タイル撤去				壁タイル撤去				バスリブ撤去			
	(1.5-0.15)×(1.10-0.15)	1.28 m2			(1.5-0.15)×2.3-0.67×2.07	1.72 m2			(1.5-0.15)×(1.10-0.15)	1.28 m2		
					(1.1-0.15)×2.3	2.19 m2						
					(1.5-0.15)×2.3	3.11 m2						
					(1.1-0.15)×2.3	2.19 m2						
					計	9.19 m2						

内部仕上げ計算書

NO.4

室名	床		巾木		壁		廻り縁		天井		その他	
	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量	計算	数量
撤去												
押入れ	木製床組撤去				ラワン合板3.0撤去				ラワン合板3.0撤去		押入れ段板撤去	
	$(2.3-0.11) \times (0.91-0.11)$	1.75 m ²			$(0.91-0.11) \times 2.33 \times 2$	3.73 m ²			$(2.3-0.11) \times (0.91-0.11)$	1.75 m ²	$(2.3-0.11) \times (0.91-0.11) \times 2$	3.50 m ²
					1.81×2.33	4.22 m ²						
					計	7.95 m ²						
救護室	畳撤去		木製巾木撤去		せっこうボード9.0+ビニルクロス撤去		木製廻り縁撤去		化粧石膏ボード9.0撤去			
	6枚	6.00 枚	2.235	2.24 m	$(4.2-0.15) \times 2.33-1.81 \times 2.32$	5.24 m ²	$((4.2-0.15)+(2.755-0.11)) \times 2$	13.39 m	$(4.2-0.15) \times (2.755-0.11)$	10.71 m ²		
			2.755-0.11	2.65 m	$(2.755-0.11) \times 2.33-1.82 \times 1.19$	4.00 m ²						
	板の間撤去		4.2-0.11	4.09 m	$(4.2-0.15) \times 2.33-1.78 \times 1.12$	7.44 m ²						
	0.65×2.57	1.67 m ²	2.755-0.11	2.65 m	$(2.755-0.11) \times 2.33-1.72 \times 1.97$	2.77 m ²						
			計	11.62 m	計	19.45 m ²						
	木製床組撤去											
	$(4.2-0.15) \times (2.755-0.11)$	10.71 m ²										

内部仕上げ計算書

室名	床		巾 木		壁		廻り縁		天 井		そ の 他	
	計 算	数 量	計 算	数 量	計 算	数 量	計 算	数 量	計 算	数 量	計 算	数 量
撤去												
更衣室			木製巾木撤去		フレキシブルボード6.0 (石綿)		廻縁撤去		石膏ボード9.0+ビニルクロス撤去			
					$(2.3-0.11) \times (2.53-0.06) - 0.67 \times 2.01$	4.06 m2	$((2.3-0.15) + (2.555-0.11)) \times 2 + 0.545 \times 2$	10.28 m	$(2.3-0.15) \times (0.845-0.11)$	1.58 m2		
					0.67 × 0.57	0.38 m2			$(1.685-0.15) \times (0.80+0.07)$	1.34 m2		
					計	4.44 m2			$(2.25-0.11) \times (0.91-0.07)$	1.80 m2		
									計	4.71 m2		

建具数量計算書

NO.1

記号	建 具						塗 装		額縁 三方枠	枠モルタル 研り	サッシ廻り シーリング	額縁塗装	ガラス廻りシーリング		ガ ラ ス ・ 建 具 金 物					
	W	H	W×H (㎡)	枚	箇所	延べ㎡	係数	㎡	m	m	m	m	m	計 算	FL 5.0					
撤去																				
WD-1	0.68	2.135	1.45	1.00	1.00	1.45														
WD-2	0.68	2.14	1.45	1.00	2.00	2.90														
WD-3	0.60	1.94	1.16	1.00	1.00	1.16														
WD-4	0.80	1.94	1.55	1.00	1.00	1.55														
WD-5	0.60	1.74	1.04	1.00	1.00	1.04														
WD-6	0.68	2.135	1.45	1.00	2.00	2.90														
WD-7 襖	1.75	1.80	3.15	1.00	1.00	3.15														
WD-7 襖欄間	1.75	0.445	0.78	1.00	1.00	0.78														
WD-8 襖	1.75	1.80	3.15	1.00	1.00	3.15														
WD-8 襖欄間	1.75	0.10	0.18	1.00	1.00	0.18														
AW-1	3.78	2.145	8.11	1.00	1.00	8.11					11.85		32.28	3.78×4+2.145×8		8.11				
小計					13.00	26.37					11.85		32.28			8.11				

建具数量計算書

記号	建 具						塗 装		建具枠	枠モルタル	サッシ廻り シーリング	額縁	ガラス廻りシーリング		ガ ラ ス ・ 建 具 金 物					
	W	H	W×H (㎡)	枚	箇所	延べ㎡	係数	㎡	m	m	m	m	m	計 算	型4.0	透明5.0				
新設																				
WD-9	0.60	1.985	1.19	1.00	2.00	2.38	2.90	6.91	9.14						0.01					
WD-10	0.60	1.985	1.19	1.00	1.00	1.19	2.90	3.45	4.57											
WD-11	0.60	2.00	1.20	1.00	1.00	1.20	2.90	3.48	4.60											
WD-12	1.75	2.145	3.75	1.00	1.00	3.75	2.60	9.76	6.04											
WD-13	0.80	2.00	1.60	1.00	1.00	1.60	2.90	4.64	4.80											
AW-2	1.90	2.10	3.99	1.00	1.00	3.99				8.00	8.00	6.10	16.00	1.9×4+2.1×4	3.99					
AW-3 カバー	3.78	2.145	8.11	1.00	1.00	8.11					11.85		32.28	3.78×4+2.145×8		8.11				
小計					8.00	22.22		28.24	29.15	8.00	19.85	6.10	48.28		4.00	8.11				

金属工事			土間コンクリート工事			AW-2廻り補修			
区分	名称	数量	区分	名称	数量	区分	名称	数量	
	LGS壁下地 65型		砕石	$(1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92) \times 0.12$	0.63 m3		モルタル補修	$2.1 \times 2 + 1.9$	6.10 m
	グリーンアーカイクラス廊下	$(2.47 + 1.655) \times 2.7 - 0.8 \times 2.0$							
	廊下・更衣室-女子更衣室・トイレ	$3.96 \times 2.7 - 0.6 \times 2.0 \times 3$	ホリエレンシート	$1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92$	5.25 m2		床モルタル補修	1.9	1.90 m
	廊下-更衣室	$0.83 \times 2.7 - 0.6 \times 2.0$							
	女子更衣室-閉架図書・女子トイレ	$(1.045 + 1.68) \times 2.7$	普通コンクリートFc21	$(1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92) \times 0.12$	0.63 m3		カッター入れ	$(2.1 + 1.9) \times 2$	8.00 m
	トイレ-閉架図書	2.92×2.7							
	女子トイレ-男子トイレ	0.9×2.7	異形鉄筋D10	$1.845 \times 4 + 3.96 \times 4$	23.22 m		化粧仕上撤去	$(2.1 \times 2 + 1.9) \times 0.1$	0.61 m2
		計 35.34 m2		$1.79 \times 8 + 0.92 \times 9$	22.60 m				
					計 45.82 m		モルタル撤去	1.9×0.1	0.19 m2
					$\times 0.56 \text{kg/m}$				25.66 kg
	LGS壁下地 50型								
	男子トイレライニング	0.9×1.3	コンクリート金コテ	$1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92$	5.25 m2				
	LGS壁下地 65型 開口補強	5ヶ所	フレア溶接	$(4 + 4 + 8 + 9) \times 2$	50.00 ヶ所				

区分	撤去工事(間仕切壁)		区分	土間コンクリート撤去		区分		
名称	計算	数量	名称	計算	数量	名称	計算	数量
木製間仕切り撤去			砕石	$(1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92) \times 0.12$	0.63 m ³			
トイレ-ロッカー室	2.81 × 2.7	7.59 m ²						
ロッカー室-玄関	2.81 × 2.7	7.59 m ²	ホリエレンシート	$1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92$	5.25 m ²			
廊下・更衣室-トイレ	$(2.505 + 0.16 + 0.67) \times 2.7 - 0.6 \times 1.94 - 0.8 \times 1.94$	6.29 m ²						
トイレ-トイレ・押入れ	$(1.02 + 1.26 + 0.77) \times 2.7 - 0.6 \times 1.74$	7.19 m ²	有筋コンクリート解体	$(1.845 \times 0.87 + 3.96 \times 0.92) \times 0.12$	0.63 m ³			
トイレ-救護室	$3.96 \times 2.7 - 1.75 \times 2.29$	6.68 m ²						
		計	35.34 m ²	カッター入れ	$(3.96 + 1.95) \times 2$	11.82 m		
			タイル部カッター入れ					
CB壁厚100撤去			トイレ	$((3.0 - 0.15) + (1.81 - 0.15)) \times 2$	9.02 m			
シャワー室廻り	$(1.455 \times 2 + 0.92) \times 2.7 - 0.68 \times 2.135$	8.89 m ²	玄関	$((3.0 - 0.15) + (1.345 - 0.11)) \times 2$	8.17 m			
			玄関ホール	$((3.0 - 0.15) + (2.6 - 0.15)) \times 2$	10.60 m			
CBカッター入れ	2.7 × 2	5.40 m			計	27.79 m		
カウンターカッター入れ	$2.85 + 0.6 \times 2$	4.05 m						
御影石カウンターカッ	1.0×2	2.00 m						
		計	11.45 m					

区分	処分		区分	処分		区分	処分	
名称	計算	数量	名称	計算	数量	名称	計算	数量
無筋コンクリート			廃プラスチック			混合廃棄物		
カウンター人工大理石	1.0×0.6×2.85×0.03	0.051 m3				畳撤去	6×0.9×1.8×0.06	0.583 m3
床モルタル撤去	0.6×0.03	0.018 m3	ビニル床シート撤去	57.8×0.0028	0.162 m3	サッシ廻りシーリング	11.9×0.002×0.002	0.00005 m3
壁化粧撤去	0.6×0.03	0.018 m3	ビニルクロス撤去	19.5×0.002	0.039 m3	ガラス撤去	8.1×0.004	0.032 m3
		計 0.09 m3	塩ビ廻縁撤去	61.2×0.01×0.01	0.006 m3	機械設備より	0.13	0.130 m3
		×2.3t/m3 0.20 t	バスリブ撤去	12.0×0.002	0.024 m3	電気設備より	1.13	1.130 m3
			天井ビニルクロス撤去	4.7×0.002	0.009 m3			計 1.9 m3
有筋コンクリート			照明ボックス撤去	2.9×0.15×0.15	0.065 m3			
人研ぎ流し台	0.12	0.120 m3	プラスチックカーバー撤去	2.9×0.15×0.005	0.002 m3			
CB壁撤去	8.9×0.1	0.890 m3	ホリエチレンシート	5.2×0.001	0.005 m3			
有筋コンクリート解体	0.6	0.600 m3			計 0.3 m3			
		1.6 m3						
		×2.4t/m3 3.9 t						
がれき								
床タイル撤去	16.6×0.03	0.498 m3						
壁タイル撤去	9.2×0.03	0.276 m3						
御影石カウンター撤去	0.6×2.85×0.03	0.051 m3						
砕石撤去	0.6	0.600 m3						
		計 1.43 m3						

区分	処分		区分	処分		区分	積込・運搬	
名称	計算	数量	名称	計算	数量	名称	計算	数量
金属						コンクリート・モルタル類		
AW-1	1.0×3.78×2.145×0.01	0.08108 m3				無筋コンクリート		0.09 m3
機械設備より		0.040 m3				有筋コンクリート		1.61 m3
		計 0.12 m3				がれき		1.43 m3
							計	3.1 m3
			木					
			木製床組撤去	12.5×0.05	0.625 m3			
			板の間撤去	1.7×0.015	0.026 m3	木材		3.1 m3
			木製巾木撤去	32.4×0.01×0.06	0.019 m3			
			天然木合板撤去	29.9×0.0055	0.1645 m3			
			ラワン合板撤去	14.2×0.003	0.043 m3			
			木製廻縁	13.4×0.03×0.03	0.012 m3			
			天井ラワン合板撤去	1.8×0.0055	0.010 m3			
石綿含有ボード			木製天井下地撤去	47.0×0.005	0.235 m3			
壁フレキシブルボード撤去	22.1×0.006	0.133 m3	押入れ段板撤去	3.5×0.012	0.042 m3	内装材		
天井フレキシブルボード撤去	7.0×0.009	0.063 m3	WD-1	1.0×0.68×2.135×0.06	0.087 m3	廃プラスチック		0.31 m3
ビニル床タイル撤去	42.8×0.0028	0.120 m3	WD-2	2.0×0.68×2.14×0.06	0.175 m3	混合廃棄物		1.88 m3
壁石膏ボード撤去	22.1×0.0125	0.276 m3	WD-3	1.0×0.6×1.94×0.06	0.070 m3	金属		0.79 m3
天井石膏ボード撤去	21.5×0.009	0.194 m3	WD-4	1.0×0.8×1.94×0.06	0.093 m3			
		計 0.79 m3	WD-5	1.0×0.6×1.74×0.06	0.063 m3		計	3.0 m3
			WD-6	2.0×0.68×2.135×0.06	0.174 m3			
			WD-7 襖	1.0×1.75×18×0.03	0.945 m3	木材・内装材		6.1 m3
			WD-7 襖 ランマ	1.0×1.75×0.445×0.03	0.023 m3			
			WD-8 襖	1.0×1.75×1.8×0.03	0.095 m3			
			WD-8 襖 ランマ	1.0×1.75×0.1×0.03	0.005 m3			
			木製間仕切壁撤去	35.3×0.005	0.177 m3			
					計 3.1 m3			

相模原公園ナビステーション等改修計画
機械設備工事

積 算 調 書
新 設

平成 28年 6月

			()	()	(/ m ³)			
FE-1			58.0	1.131 x	1.004x	0.404	1	1
					58.000			
		1 0 0 m ³ / h x 5 0 P a		1	0.459			
					0.459			
				1				
				1				
				1				
				1				
				1				
				1				
				1				
				1				
								()

相模原公園ナビステーション等改修計画
電気設備工事

積 算 調 書
新 設

平成 28年 6月

» Ä Ê ¶ y • y ì Û j ñ Æ Ï µ Â ” ³ ã ï s ~ . + ^

+ í æ ü x x ^ - % o z ç x z æ ï « æ ü q b ” Ä

