

積込・運搬		一位単価表				施工単位1.0m <sup>2</sup>		
								1m <sup>2</sup> 当り
疎生								
名 称	名称内容	材料労力	形状寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込・園内運搬				1,000.00	m <sup>2</sup>			
	世話役			0.110	人			
	普通作業員			0.33	人			
	運搬費	園内運搬	2tトラック	1.60	h			
	諸雑費			1.00	式			
計								
(別途計上)	運搬費	園外運搬	2tトラック	1.80	台			
	処分費			1,350.00	kg			

注1:歩掛の範囲は、集草した刈草の運搬車への積込及び園内指定場所への集積までとする。

注2:運搬費及び処分費は、園外処分の場合のみ計上する

注3:運搬費の単価は、公園から処分場までの距離(運搬時間)に応じて計上する

集草		一位単価表				施工単位1.0㎡		
								1㎡当り
平地から勾配1:2.5までの法面				疎生				
名称	名称内容	材料労力	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
集草				1,000.00	㎡			
	世話役			0.20	人			
	普通作業員			0.60	人			
	諸雑費			1.00	式			
計								

注1:歩掛の範囲は、除草作業で発生した刈草の集草のみに適用する。

機械除草(肩掛式)		一位単価表				施工単位1.0㎡		
								1㎡当り
名 称	名称内容	材料労力	形状寸法	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
機 械 除 草	肩 掛 式	疎生		1,000.00	㎡			
	世 話 役			0.180	人			
	特 殊 作 業 員			0.90	人			
	普 通 作 業 員			0.18	人			
	軽 作 業 員			0.07	人			
	機 械 損 料	肩掛式草刈機	カッター径255mm	0.90	日			
	諸 雑 費			1.00	式			
計								

注1:歩掛の範囲は、障害物の除去及び除草作業(補助刈りとしての人力草刈を含む)までとする。

注2:機械の燃料費は、諸雑費に含む。

注3:高低差のある地形の場合は、2割5分増とする。

